

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasiewity na odcinku o dl. 1,481 km, gmina Rzewnie

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00	km	1,48
1. 1,481		1,48		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			1,48	
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 61301-060-050	Mechaniczne ścinanie poboczy, grubość ścinania 20 cm krotność= 1,00	m2	1 481,00
1. (1481*0,5)*2		1 481,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			1 481,00	
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-06-040	Przepusty rurowe - rury PCV o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00	m	6,00
1. 6		6,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			6,00	
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-03-020	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00	szl	2,00
1. 2		2,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			2,00	
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-020-060	Przepusty rurowe, ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00	m3	0,24
1. 6*0,2*0,2		0,24		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			0,24	

2. POBUDOWA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050	<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI</i> Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00	m2	6 020,00
1. (1481*4)+(2*24)+48		6 020,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				6 020,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego i naturalnego 50/50 o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i> Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00	m2	6 020,00
1. (1481*4)+(2*24)+48		6 020,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				6 020,00

3. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050	<i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2</i> Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00	m2	4 539,00
1. (1481*3)+(2*24)+48		4 539,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				4 539,00
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050	<i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5-10t</i> Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00	m2	4 539,00
1. (1481*3)+(2*24)+48		4 539,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				4 539,00

4. POBOCZE

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050	<i>Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm</i> Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00	m2	944,80
1. (2366-4)*0,20*2		944,80		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				944,80