

Przedmiar robót

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chrzczony o dł. 0,278 km, gmina Rzewnie

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00	km	0,27
1. km 0+006,50-0+271.50				
2.		0,265	0,27	
3. -----				
4. Przeniesienie +				0,27
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm wraz z odwozem Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00	m2	530,00
1. km 0+006,50-0+271.50				
2.		265*2	530,00	
3. -----				
4. Przeniesienie +				530,00

2. PODBUDOWA

Kod CPV: 45233200-1

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00	m2	989,15
1. 271*3,65				
2.		989,15		
3. -----				
3. Przeniesienie +				989,15
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00	m2	989,15
1. 271*3,65				
2.		989,15		
3. -----				

1	2	3	4	5
3. Przeniesienie +				989,15

3. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścierna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5-10t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00	m2	927,50
1. 265*3,50		927,50		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				927,50

4. POBOCZE

Kod CPV: 45233120-6

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-050-050	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00	m2	265,00
1. 265*(0,50*2)		265,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				265,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00	m2	265,00
1. 265*(0,50*2)		265,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				265,00

5. OZNAKOWANIE

Kod CPV: 45233290-8

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00	szt	3,00
1. 3		3,00		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				3,00

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Czynność robót: D-07.02.01 krotność = 1,00	szt	3,00
1.	3			3,00
2.				-----
3.	Przeniesienie +			3,00