

Inwestor:
GMINA RZEWNIE
RZEWNIE 19
06-225 RZEWNIE

Wykonawca:

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chrzczony o dł. 0,278 km, gmina Rzewnie

Adres budowy: Chrzczony, 06-225 Rzewnie

Obiekt: Droga wewnętrzna

Rodzaj robót: Nawierzchniowe

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE <i>CPV: 45100000-8</i>				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>Czynność robót: D-01.01.01krotność = 1,00</i>	0,27	km		
2	KNNR 1 0113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm wraz z odwozem <i>Czynność robót: D-01.02.02krotność = 1,00</i>	530,00	m2		
		Razem:				
2		PODBUDOWA <i>CPV: 45233200-1</i>				
3	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI <i>Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00</i>	989,15	m2		
4	KNNR 6 0113-040-050	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00</i>	989,15	m2		
		Razem:				
3		NAWIERZCHNIA <i>CPV: 45233120-6</i>				
5	KNNR 6 0309-02010- 050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepsze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5-10t <i>Czynność robót: D-05.03.05krotność = 1,00</i>	927,50	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
4		POBOCZE <i>CPV: 45233120-6</i>				
6	KNNR 6 0112-050-050	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, <i>Czynność robót: D-04.04.01krotność = 1,00</i>	265,00	m2		
7	KNNR 6 0113-040-050	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm <i>Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00</i>	265,00	m2		
		Razem:				
5		OZNAKOWANIE <i>CPV: 45233290-8</i>				
8	KNNR 6 0702-010-020	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm <i>Czynność robót: D-07.02.01krotność = 1,00</i>	3,00	szt		
9	KNNR 6 0702-040-020	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne. <i>Czynność robót: D-07.02.01krotność = 1,00</i>	3,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				