

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasiewity na odcinku o dl. 1,481 km, gmina Rzewnie

Adres budowy: Łasiewity, 06-225 Rzewnie

Obiekt: Droga gminna

Rodzaj robót: Nawierzchniowe

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>Czynność robót: D-01.01.01krotność = 1,00</i>	1,48	km		
2	KNNR 6 1301-060-050	Mechaniczne ścinanie poboczy, grubość ścinania 20 cm <i>krotność = 1,00</i>	1 481,00	m2		
3	KNR 2-31 0605-06-040	Przepusty rurowe - rury PCV o średnicy 60 cm <i>Czynność robót: D-03.01.01krotność = 1,00</i>	6,00	m		
4	KNR 2-31 0605-03-020	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm <i>Czynność robót: D-03.01.01krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
5	KNNR 6 0605-020-060	Przepusty rurowe, ławy fundamentowe betonowe <i>Czynność robót: D-03.01.01krotność = 1,00</i>	0,24	m3		
		Razem:				
2		PODBUDOWA CPV:				
6	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI <i>Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00</i>	6 020,00	m2		
7	KNNR 6 0113-040-050	Podbudowa z kruszywa łamanego i naturalnego 50/50 o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00</i>	6 020,00	m2		
		Razem:				
3		NAWIERZCHNIA CPV: 45233120-6				
8	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 <i>Czynność robót: D-04.03.01krotność = 1,00</i>	4 539,00	m2		
9	KNNR 6 0309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8S lepszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścierna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5-10t <i>Czynność robót: D-05.03.05krotność = 1,00</i>	4 539,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
4		POBOCZE <i>CPV: 45233120-6</i>				
10	KNNR 6 0113-040-050	Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm <i>Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00</i>	944,80	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

